

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usuwanie usterek- usługi ślusarskie przy stolarce drzewianej  
INWESTOR : TBS Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : Kalisz al. ks. J.Popieluszki 3  
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania  
21.03.2018

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-01 0918-10	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach skrzynkowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 4-01 0918-02	Naprawa miejsc po zdemontowanych gałkach drzwiowych wpuszczanych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 4-01 0918-11	Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-01 0918-13	Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych przelotowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-01 1302-02	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR-W 4-01 1302-01	Naprawa zamka z wymianą sprężyny 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 4-01 1302-03	Naprawa zamka zapadkowego z dorobieniem klucza 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	wycena indywidualna	Naprawa samozamykacza drzwi 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 4-01 1112-01	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
16	wycena indywidualna	Regulacja drzwi wejściowych zewnętrznych z profili aluminiowych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
17	wycena indywidualna	Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach metalowych, oraz montaż krat wentylacyjnych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18	wycena indywidualna	Montaż panela ciepłego zbrojonego z płyty LB w drzwiach wejściowych do klatki schodowej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	wycena indywidualna	Montaż tablic informacyjnych do elewacji budynku, dostarczonych przez Zamawiającego 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	wycena indywidualna	Montaż tablic informacyjnych na trawniku przy budynku - tablice dostarczone przez Zamawiającego 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	wycena indywidualna	Wkopianie i zabetonowanie wyrwanego znaku drogowego 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	wycena indywidualna	Awaryjne otwieranie rolety i demontaż pancerza rolety 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0919-32	Wymiana zatrasków typu 'Yale' 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
24	KNR 4-01 0919-19	Wymiana gałek drzwiowych przykręcanych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-01 0919-18	Wymiana gałek drzwiowych wpuszczanych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 4-01 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 0919-30	Wymiana zawiasów drzwiowych przelotowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-01 0919-31	Wymiana zawiasów drzwiowych krępowanych (kątowych) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	wycena indywidualna	Wymiana samozamykacza drzwi 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33	wycena indywidualna	Sporządzenie opinii o stanie technicznym zamontowanej stolarki budowlanej, oraz prawdopodobnych przyczynach wystąpienia usterki. 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000