

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Usuwanie usterek, konserwacja, oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących
w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o
INWESTOR : Kaliskie TBS Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : Kalisz al. ks. J.Popietuszki 3
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.03.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 0-19 0929-06	Demontaż i ponowny montaż okien istniejących z PCV o pow. do 1.5 m2 - bez kosztu okna 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 2-02 1409-02	Szklenie ram gotowymi szymbami zespolonymi - powierzchnia szymb do 1.0 m2 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	wycena własna	Utylizacja zdemontowanych okien zespolonych 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8	wycena własna	Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych - standard 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
9	wycena własna	Wymiana klamek okna zespolonego 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	wycena własna	Wymiana okucia okna zespolonego 15	kpl. kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	wycena własna	Wymiana uszczelek okna zespolonego 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	wycena własna	Regulacja okna zespolonego 30	kpl. kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
13	wycena własna	Opinia techniczna określająca przyczyny usterek i sposoby naprawy stolarki okiennej 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000